

Oznaczenie sprawy: **AO-JBK-381-7/2012**

Przedmiar robót

Część/zadanie 2: malowanie oraz ułożenie tynków mozaikowych na klatce schodowej

Data: 2012-11-07

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Obiekt: budynek Powiatowego Urzędu Pracy

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy; Plac Inwalidów Wojennych 12; 44-100 Gliwice

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie			
Malowanie oraz ułożenie tynków mozaikowych na klatce schodowej			
1.1 Nr STWiOR: STS-1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	8,56*3,27 (3,27+2,81)*0,5*6,33 (3,21+2,77)*0,5*6,32 = 27,991200 = 19,243200 = 18,896800 66,131		m2
1.2 Nr STWiOR: STS-3 KNR 401/1202/7 Skasowanie wykwitów (zacieków) - analogia przyjęto	10 = 10,000000 10,000		m2
1.3 Nr STWiOR: STS-3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity sufit podniebienie schodów, spoczniki, policzki schodów	(3,21+2,77)*0,5*6,32 8,56*3,27*1,5+(3,27+2,81)*0,5*6,33*1,5+(3,21+ 2,77)*0,5*6,32*1,5 = 18,896800 = 99,196800 118,094		m2
1.4 Nr STWiOR: STS-3 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		118,094	m2
1.5 Nr STWiOR: STS-2 KNRW 202/830/5 Gładzie gipsowe, na sufitach-analogia		118,094	m2
1.6 Nr STWiOR: STS-3 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		118,094	m2
1.7 Nr STWiOR: STS-3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami akrylowymi, 2-krotne, sufity wewnętrzne-analogia		118,094	m2
1.8 Nr STWiOR: STS-3 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	(8,56+3,27)*2*1,5+(3,27+2,81+6,33+6,36)*1,5+ (3,21+2,77+6,32+6,35)*1,5 = 91,620000 91,620		m2
1.9 Nr STWiOR: STS-3 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany ściany, policzki schodów	(8,56+3,27)*2*(5,0-1,5)+(3,27+2,81+6,33+6,36)* (4,09-1,5)+(3,21+2,77+6,32+6,35)*(2,78-1,5) = 155,296300 155,296		m2
1.10 Nr STWiOR: STS-3 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	(8,56+3,27)*2*(5,0)+(3,27+2,81+6,33+6,36)* (4,09)+(3,21+2,77+6,32+6,35)*(2,78) = 246,916300 246,916		m2
1.11 Nr STWiOR: STS-2 KNRW 202/830/5 Gładzie gipsowe, na ścianach-analogia	(8,56+3,27)*2*(5,0)+(3,27+2,81+6,33+6,36)* (4,09)+(3,21+2,77+6,32+6,35)*(2,78) = 246,916300 246,916		m2
1.12 Nr STWiOR: STS-3 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		246,916	m2
1.13 Nr STWiOR: STS-2 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża pod tynk strukturalny, mozaikowy		91,62	m2
1.14 Nr STWiOR: STS-2 KNR 23/931/2 Ułożenie tynku strukturalnego, mozaikowego		91,62	m2
1.15 Nr STWiOR: STS-3 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami akrylowymi, 2-krotne, ściany wewnętrzne-analogia		155,296	m2

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1	45442100-8	Malowanie oraz ułożenie tynków mozaikowych na klatce schodowej